

主要设备材料表

序号	名 称	型 号 规格	单位	数量	备 注	安装时间	24	不锈钢管（供油）	DN50/DN40	米	40/20		临战安装																																				
1	气压给水设备	（水泵）DP32-4-8×4型 (Q=4m³/h H=32m N=1.1kW)	套	2/7	一等人员掩蔽所气压给水设备平时安装到位 医疗救护站气压给水设备平时安装到位 水泵一用一备	平时/临战安装	25	不锈钢管（供油）	DN25	米	30		临战安装																																				
2		（气压罐）SQL800 φ=800					26	冲洗软管	DN25	米	按需		临战安装																																				
3	自动搅匀潜水排污泵	50JYWQ15-20-1200-2.2 (Q=15m³/h H=20m N=2.2kW)	台	6	医疗救护站	平时安装	27	容积式热水器	RS1500-30	个	3		临战安装																																				
4	移动式潜污泵	50QW10-15-1.5 (Q=10m³/h H=15m N=1.5kW)	台	5		临战安装	28	脚踏式淋浴器	DN15	个	7		临战安装																																				
5	移动式潜污泵	50QW15-22-2.2 (Q=15m³/h H=22m N=2.2kW)	台	19		临战安装	29	装配式搪瓷 钢板储油箱	5420X1920X1920(15.2m³)	个	2		临战安装																																				
6	输油泵	S-10 (Q=10L/min H=15m N=0.18kW)	台	1		临战安装	30	油管井接头	DN50	个	1		平时安装																																				
7	防爆地漏	FBDN80	个	85	人防专业工厂生产 (不锈钢制作)	平时安装	31	日用油箱	RQ-1.0	个	1		临战安装																																				
8	普通地漏	DN80	个	78	选用具有防涸功能地漏 (水封高度不小于50mm)	平时安装	32	油用截止阀	DN50/DN40	个	4/2		临战安装																																				
9	皮带水龙头	DN25	个	33		临战安装	33	小便器		个	5		平时安装																																				
10	普通水龙头	DN15	个	147		临战安装	34	蹲厕		个	15		平时安装																																				
11	防护阀门	DN40/DN25	个	1/27	(公称压力不小于1.0MPa)	临战安装	35	洗手盆		个	13/21	医疗救护站 平时房间内的洗手盆平时安装到位。	平时/临时安装																																				
12	防护阀门	DN40/DN25	个	5/3	医疗救护站给水管防护阀门平时安装到位 (公称压力不小于1.0MPa)	平时安装	36	洗涤池		个	2/2	医疗救护站 平时房间内的洗涤池平时安装到位。	平时/临时安装																																				
13	闸 阀	DN50	个	14		临战安装	37	油过滤器	DN50	个	1		临战安装																																				
14	闸 阀	DN50	个	4	一等人员掩蔽所水泵进水管上闸阀 医疗救护站水泵进水管上闸阀 平时安装到位	平时安装	注：医疗救护站除临战堆砌房间内的给水管线和用水器具外，其余平时安装到位。																																										
15	止 回 阀	DN50	个	14		临战安装	图 例																																										
16	止 回 阀	DN50	个	4	一等人员掩蔽所水泵进水管上闸阀 医疗救护站水泵进水管上闸阀 平时安装到位	平时安装	<table><tr><td>给 水 管</td><td>—————</td><td>排 污 管</td><td>-----</td><td>输油管</td><td>——Y——</td></tr><tr><td>水 泵</td><td></td><td>防爆地漏</td><td></td><td>清 扫 口</td><td></td></tr><tr><td>闸 阀</td><td></td><td>止 回 阀</td><td></td><td>浮球阀</td><td></td></tr><tr><td>截 止 阀</td><td></td><td>水 表</td><td></td><td>水管穿防护墙 密闭墙</td><td></td></tr><tr><td>皮带水龙头</td><td></td><td>水 龙 头</td><td></td><td>防护阀门</td><td></td></tr><tr><td>普通地漏</td><td></td><td>输油管</td><td>——T——</td><td></td><td></td></tr></table>							给 水 管	—————	排 污 管	-----	输油管	——Y——	水 泵		防爆地漏		清 扫 口		闸 阀		止 回 阀		浮球阀		截 止 阀		水 表		水管穿防护墙 密闭墙		皮带水龙头		水 龙 头		防护阀门		普通地漏		输油管	——T——		
给 水 管	—————	排 污 管	-----	输油管	——Y——																																												
水 泵		防爆地漏		清 扫 口																																													
闸 阀		止 回 阀		浮球阀																																													
截 止 阀		水 表		水管穿防护墙 密闭墙																																													
皮带水龙头		水 龙 头		防护阀门																																													
普通地漏		输油管	——T——																																														
17	截 止 阀	DN50/DN32/DN25	个	11/9/14		临战安装																																											
18	截 止 阀	DN32/DN25	个	4/6	医疗救护站水泵进水管上截止阀 平时安装到位	平时安装																																											
19	浮 球 阀	DN50	个	2/28	医疗救护站给水管上浮球阀 平时安装到位	平时/临战安装																																											
20	装配式搪瓷 钢板给水箱	7000X5000X1500(47.25m³)	个	6		临战安装																																											
		6000X6000X1500(48.60m³)		1																																													
21	装配式搪瓷 钢板给水箱	8000X5000X1500(54m³)	个	4		临战安装																																											
22	装配式搪瓷 钢板给水箱	7000X6000X1500(56.7m³)	个	2		临战安装																																											
23	装配式搪瓷 钢板给水箱	9000X5000X1500(60.5m³)	个	1		临战安装																																											

注：1. 根据粤人防[2013]360号文，战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏均应平时安装，表中与本说明不符之处以本说明为准；

2. 材料表中的数量仅供参考，以图为准；

3. 气压给水设备选用及安装详见07FS02《防空地下室给排水设施安装》；

4. 贮水箱选用及安装详见12S101《矩形给水箱》。

江西省人防工程设计科研院				建设单位	珠海大横琴		工程代号
国家建筑行业甲级设计证书号码： A136003068				工程名称	横琴口岸及综合		2018-ZH031
合作设计单位：中国中元国际工程有限公司							
院 长	夏唐福		主任工程师			图 纸 名 称	主要设备材料表、图例
总 工 程 师	肖 斌		审 核	白星辰			
项目负责人	白星辰		校 对	张文刚			
注册建筑师	白星辰		设 计	李孝楠			
专业负责人	李孝楠		注册结构师				