

横琴天湖酒店项目-天湖公园水土保持设施验收
技术服务任务书

一、项目名称

横琴天湖酒店项目-天湖公园水土保持设施验收技术服务（简称“本项目”）

二、项目概况

本项目位于横琴粤澳深度合作区大横琴山牛角坑水库区，毗邻横琴大道。整体规划占地面积约 57 万平方米，其中天湖酒店项目（1-9#地块）占地约 2.63 万平方米，天湖公园占地面积约 55 万平方米。

三、项目内容和规模：

本项目建设扰动范围约 9.68hm²，总建筑面积约 7000 m²，主要内容涉及公园道路、景观绿化、建筑配套、管线工程等。

本项目主要由主体工程区、配套工程区、施工临建区 3 个部分组成。

主体工程区占地面积约 8.09hm²，主要为新建公园道路及广场和绿化工程，新建道路及广场占地面积约 2.34hm²，新建绿化工程占地面积约 5.75hm²。新建道路及广场沿着牛角坑水库四周和天湖酒店四周建设，道路长度约 4.6km，宽度约 3m，其中设置跨沟桥梁 4 座进行道路连通，分别为 1#、2#、3#、4#桥梁，桥梁均采用单跨梁钢筋砼结构，桩基础采用 C30 钻孔灌注桩，每侧桥台各布设 4 根，桩径为 $\Phi 600$ ，其中 1#~3#桥梁布置在牛角坑水库南岸，桥梁长度 16~16.2m，宽度 2.3m，跨度 10~11m，桥面设计标高 80.68~83.08m，4#桥梁布置在牛角坑水库东岸，桥梁长度 21.6m，宽度 5.0m，跨度 8m，桥面设计标高 84.68m。

配套工程区占地面积约 1.34hm²，主要为公园管理用房、设备用房、市政配套、后勤用房、接待中心、公厕、停车场等，占地面积约 1.34hm²，总

建筑面积约 7000 m²。

施工临建区占地面积约 0.25hm²，主要为施工临建办公、生活区。

本项目总占地面积约 9.68hm²，均为永久占地面积，占地类型为林地、草地、裸地及其他土地等。

四、验收工作内容

按照国家及地方有关水土保持设施验收报告编制政策和要求完成项目水土保持验收报告，并提供相关伴随服务。具体内容应包含：前期调研、报告编写、召开验收会议、修改报告、公示、以及取得水行政主管部门出具的水土保持设施自主验收报备证明函。

五、验收工期要求

本项目自竣工验收之日起 40 个工作日内完成水土保持设施验收报告并获取验收报备证明文件。

具体应以招标人确定的时间为准，投标人应配合满足招标人设计的实际进度要求。

六、成果文件要求

本项目水土保持设施验收报告及审批部门备案证明文件：《横琴天湖公园水土保持设施验收报告》8 份、《水土保持设施验收鉴定书》5 份、电子版光盘 5 份、批复原件 1 份。

注：刻盘电子版文件、图纸提供 dwg 格式文件，说明文本提供 doc 格式文件，表格提供 excel 或 doc 格式文件。